

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
PRACINHA PREFEITURA DE VICTOR GRAEFF

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
27,07%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total	Total			Peso (%)	
							M. O.	EQ.	MAT.		M. O.	EQ.	MAT.		Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										3.570,36	4,14 %	
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	34,5	44,05	25,36	2,63	27,98	55,97	874,92	90,73	965,31	1.930,96	2,24 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	317,03	2,57	2,38	0,31	0,57	3,26	754,53	98,27	180,71	1.033,51	1,20 %
1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,3	105,91	100,32	12,34	21,91	134,57	130,41	16,04	28,49	174,94	0,20 %
1.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,7	71,04	66,22	8,57	15,48	90,27	46,35	5,99	10,84	63,18	0,07 %
1.5	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	19,5	14,85	3,20	7,82	7,84	18,86	62,40	152,49	152,88	367,77	0,43 %
2			DEMOLIÇÃO											27,44	0,03 %
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8	2,70	2,54	0,29	0,60	3,43	20,32	2,32	4,80	27,44	0,03 %
3			ESTRUTURA											6.549,00	7,59 %
3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, PILAR E VIGA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,6	82,42	37,78	3,91	63,04	104,73	136,00	14,07	226,95	377,02	0,44 %
3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43	15,04	3,90	0,40	14,81	19,11	167,70	17,20	636,83	821,73	0,95 %
3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75	14,82	2,59	0,25	15,99	18,83	194,25	18,75	1.199,25	1.412,25	1,64 %
3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56	13,03	1,12	0,10	15,33	16,55	62,72	5,60	858,48	926,80	1,07 %
3.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,8	846,33	227,78	28,70	818,95	1.075,43	637,78	80,36	2.293,06	3.011,20	3,49 %
4			FECHAMENTO											7.632,53	8,85 %
4.1	090981	SBC	ALVENARIA PAREDE 1 VEZ(21,5cm)TIJOLO MACICO-CIMENTO/AREIA 1:6	m²	22,1	255,95	137,09	16,24	171,90	325,23	3.029,68	358,90	3.799,00	7.187,58	8,33 %
4.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	55	6,37	4,43	0,49	3,17	8,09	243,65	26,95	174,35	444,95	0,52 %
5			ACABAMENTO											8.162,55	9,46 %

Minha Empresa
CNPJ:

5.1	104243	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	55	92,01	23,09	4,16	89,66	116,91	1.269,95	228,80	4.931,30	6.430,05	7,45 %
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55	15,72	5,09	0,83	14,05	19,97	279,95	45,65	772,75	1.098,35	1,27 %
5.2	180018	SBC	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	55	9,08	7,80	1,21	2,52	11,53	429,00	66,55	138,60	634,15	0,74 %
6			TELA ALAMBRADO											23.753,13	27,53 %
6.1	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	103	170,71	37,32	4,38	175,22	216,92	3.843,96	451,14	18.047,66	22.342,76	25,90 %
6.2	111123	SBC	PORTAO 1 FL. 1,70x2,10m PERFIS DE ACO E MALHA 16 (2,3MM)	UN	1	1.109,92	67,11	7,96	1.335,30	1.410,37	67,11	7,96	1.335,30	1.410,37	1,63 %
7			CONTRAPISO + GRAMA											36.582,36	42,40 %
7.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019	m³	7,5	100,42	27,66	3,17	96,77	127,60	207,45	23,77	725,78	957,00	1,11 %
7.2	030043	SBC	LAJE CALCADA ESPESSURA 8cm TELA Q92 MALHA 15x15 1,48kg/m2	m²	150	118,66	30,06	3,70	117,02	150,78	4.509,00	555,00	17.553,00	22.617,00	26,21 %
7.3	00000002	Próprio	GRAMA SINTETICA 12mm	m²	150	52,00	0,00	0,00	66,07	66,07	0,00	0,00	9.910,50	9.910,50	11,49 %
7.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	17,96	16,74	2,17	3,91	22,82	133,92	17,36	31,28	182,56	0,21 %
7.5	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	18,97	17,87	2,32	3,91	24,10	142,96	18,56	31,28	192,80	0,22 %
7.6	4415684	SICRO3	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas	m²	150	3,56	3,91	0,27	0,34	4,52	586,50	40,50	51,00	678,00	0,79 %
7.7	4413200	SICRO3	Plantio de grama comercial em placas	m²	150	10,73	9,93	0,68	3,02	13,63	1.489,50	102,00	453,00	2.044,50	2,37 %

Totais -> 19.320,01 2.444,96 64.512,40 86.277,37

Total sem BDI 67.902,91
Total do BDI 18.374,46
Total Geral 86.277,37

DIEGO LEONARDO MARQUETTI